Ausschreibungstext R O H R C L I P

Zur Verlängerung von Schilder-Pfosten durch innenliegende Rohrverbindung.
Feuerverzinkt, für **Standardrohrdurchmesser 60 mm**.
Inkl. Befestigungsring aus Kunststoff *oder* Stahl
(wahlweise aus Stahl gegen Aufpreis)
Arretieren und Lösen durch Verschraubung.
Zerstörungsfreie Demontage der Rohrverbindung ist zu gewährleisten.
Rohrschellen müssen ungehindert angebracht werden können.
Ohne störende, außenliegenden Teile.
Länge: 25 cm

(eine statische Berechnung muss auf Verlangen vorgelegt werden)

Verlängerungen müssen gemäß Statik erfüllt werden, abhängig vom Lastangriff (Wind) ca. 0,65 - 1,10 m.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Preis € / Stück

Alternativ:

Zur Verlängerung von Schilder-Pfosten durch innenliegende Rohrverbindung.
Feuerverzinkt, für **Standardrohrdurchmesser 76 mm**.
Inkl. Befestigungsring aus Kunststoff *oder* Stahl
(wahlweise aus Stahl gegen Aufpreis)
Arretieren und Lösen durch Verschraubung.
Zerstörungsfreie Demontage der Rohrverbindung ist zu gewährleisten.
Rohrschellen müssen ungehindert angebracht werden können.
Ohne störende, außenliegenden Teile.
Länge: 30 cm

(eine statische Berechnung muss auf Verlangen vorgelegt werden)

Verlängerungen müssen gemäß Statik erfüllt werden, abhängig vom Lastangriff (Wind) ca. 0,65 - 1,10 m.

Verpackungseinheit: 12 Stück

Preis € / Stück

Maibach Verkehrssicherheits-
und Lärmschutzeinrichtungen GmbH
Bogenstraße 7
CH-9001 St. Gallen
Tel.: +41 71 3102392
www.maibach-vul.ch